

总 说 明

工程名称：梧州市人民医院中央空调河边抽水井安装水泵工程

第1页 共1页

一、工程基本情况

建设内容：详见送审清单。该项目建设单位是梧州市人民医院，送审预算编制单位是为梧州市人民医院。

二、审核依据

- (一) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则；
- (二) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则；
- (三) 《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标(2016)16号文件。
- (四) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- (五) 本工程采用广龙计价2023专业版软件编制。
- (六) 桂建标(2023)7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知。
- (七) 桂建标(2016)17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》一般计税法。
- (八) 以2023年第11期《梧州市建设工程造价信息》发布的除税价为材料基准价格，缺项部分参考市场价格。
- (九) 《关于印发〈广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则〉的通知》(桂建质(2015)16号)
- (十) 《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市人民医院中央空调河边抽水井安装水泵工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程							
		分部工程					
1	030413003001	泵房钢筋混凝土面开孔 (1)规格:100mm×100mm	个	6			
2	030108004001	鼓风机送风到泵房池底	台	1			
3	011101001001	设备基础位置地面凿毛	m ²	2.50			
4	桂010515012001	池底钢筋及引接钢筋泵基墩	根	44			
5	桂010516005001	水泵、地脚螺栓	套	12			
6	010501006001	设备基础 (1)混凝土种类:普通混凝土,非泵送 (2)混凝土等级强度:C30	m ³	1.13			
7	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.053			
8	010101006001	人工清理池底基墩泥浆 (1)运距:暂按10km考虑	项	1			
9	010401003001	筑挡水围槽 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级:M5砌筑砂浆 (3)墙体厚度:120厚	m ³	0.42			
10	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) (1)砂浆厚度、砂浆种类、配合比:1:2水泥砂浆防水20厚 (2)位置:挡水围槽	m ²	7.84			
11	011201001001	墙面一般抹灰 (1)20厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	9.84			
12	030105001001	安装水泵滑杆 (1)暂按20m计算	m	20.00			
13	030211003001	安装水泵	台	3			
14	030411001001	配管 (1)规格:JDG20	m	300.00			
15	030411004001	配线 (1)型号:ZR-BV 6mm ²	m	600.00			
16	030502005001	双绞线缆 (1)规格:RVS 2×0.75	m	300.00			
17	031001002001	水泵钢管DN315	m	10.00			
18	031003003001	DN315冲压弯头	个	4			
19	031003011001	DN315法兰	副	6			
20	031003003002	DN315×159冲压直通	个	2			
21	031003011002	DN150法兰	副	2			
22	011503001001	三级平台镀锌槽钢20#、镀锌扁钢防护网 (1)槽钢6m,扁钢6m ² ,钢板 (2)手工除锈,刷防锈漆两遍	m	6.00			
23	011503001002	第三季平台防护栏 (1)刷防锈漆两遍	m	50.00			
24	010606008001	安装镀锌角钢爬梯 (1)50×50镀锌角钢 (2)手工除锈,刷防锈漆两遍	m	11.00			

